

Ar grozījumiem, kas apstiprināti
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
valdes 2023. gada 1. marta sēdē,
protokols Nr. 15

Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Nr. INA-NOT-019

**Noteikumi zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās**

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības un kārtību, kādā veicami zemes (rakšanas) darbi, pārvades gāzesvada šķērsošana un citi darbi (turpmāk – Darbi) akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) gāzapgādes objektu, inženierbūvju, būvju un inženierkomunikāciju (turpmāk – Objekts) aizsargjoslās.

2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Enerģētikas likumu, Latvijas standartu LVS 364:2020 "Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts", LVS 1067 "Pazemes gāzes krātuves sistēmas ekspluatācijas drošības noteikumi" un LV NS GS 14:2009 "Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēmas ekspluatācijas drošības noteikumi", kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

3. Šo noteikumu izpratnē Objekts var būt jebkura Sabiedrībai piederoša inženierkomunikācija, inženierbūve, arī būve ar iekārtām, kas saistīta ar dabasgāzes pārvadi vai uzkrāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, un kurai Aizsargjoslu likumā ir noteiktas aizsargjoslas, kā arī uzlikti ierobežojumi un noteikumi būvdarbu un zemes darbu veikšanai tajās.

4. Šie noteikumi attiecas uz Darbiem, ko persona (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) (turpmāk – Izpildītājs) veic saistībā ar Sabiedrības Objekta pārbūvi, izbūvi, ekspluatāciju vai uzraudzību, un Darbiem, ko Izpildītājs veic Objekta aizsargjoslā savās interesēs.

5. Zemes darbus Objekta aizsargjoslā drīkst veikt tikai pēc Vienošanās par zemes darbu izpildi akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās (turpmāk – Vienošanās) (1. pielikums) noslēgšanas un akta par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā (turpmāk – Akts Nr. 1) (2. pielikums) parakstīšanas. Šie noteikumi ir neatņemama Vienošanās sastāvdaļa un tie pieejami elektroniski Sabiedrības tīmekļa vietnē [www.conexus.lv/ParConexus/Tiesību akti/Citi saistošie dokumenti](http://www.conexus.lv/ParConexus/Tiesibuakti/CitiSaistošieDokumenti).

6. Ja Darbu izpildes laikā Izpildītājam ir jāšķērso Sabiedrības Objekts, Izpildītājam jāierīko pārbrauktuve atbilstoši Sabiedrības norādījumiem un saskaņotajai konstrukcijai. Pēc pārbrauktuves ierīkošanas Izpildītājs ar Sabiedrības pārstāvi sagatavo un paraksta aktu par gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju pārbrauktuves ierīkošanu (turpmāk – Akts Nr. 2) (3. pielikums). Pēc pārbrauktuves ierīkošanas par tās saglabāšanu darba stāvoklī atbild Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs.

7. Pēc Vienošanās noslēgšanas Izpildītājs Darbus veic atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un tā sastāvā iekļautajam darbu organizācijas vai darbu veikšanas projektam, kā arī saskaņā ar šiem noteikumiem un Vienošanos.

8. Ja Objekta aizsargjoslā Darbu veikšanai nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija, Sabiedrībai ir tiesības no Izpildītāja pieprasīt papildu dokumentus, piemēram, Darbu veikšanas aprakstu, kārtību, shēmas vai tamlīdzīgi, ja tas attiecīgajā situācijā ir nepieciešams.

9. Sabiedrība, iepriekš vienojoties ar Izpildītāju, nodrošina pārstāvja ierašanos Darbu veikšanas vietā.

II. Izpildītāja pienākumi pirms darbu uzsākšanas

10. Izpildītājs ar rīkojumu norīko sertificētu atbildīgo darbu vadītāju un darbu aizsardzības koordinatoru, ja to nosaka normatīvie akti, standarti. Mainoties Izpildītāja darbu vadītājam vai darbu aizsardzības koordinatoram Darbu izpildes laikā, rakstiski jāinformē Sabiedrība un jāiesniedz attiecīgā rīkojuma apliecināta kopija.

11. Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs Sabiedrības tīmekļa vietnē (<https://conexus.lv>) sadaļā: Darbības jomas / Darbības Conexus objektu aizsargjoslās/ Iesniegums darbu veikšanai aizpilda trešo pušu pieteikuma formu darbu veikšanai Conexus objektu aizsargjoslās ar šādu informāciju:

11.1. pamatojumu zemes darbu veikšanai, piemēram, būvniecības ieceres dokumentācija, būvprojekta realizācija, meža izstrādes darbi vai tml., kā arī Darbu veikšanas vietas zemes vienības kadastra apzīmējuma numuru;

11.2. Darbu veikšanas periodu, apliecinātu rīkojuma kopiju par atbildīgo Darbu izpildē, kā arī atbildīgo par darba drošības koordinatoru, ja normatīvie akti, standarti to nosaka. Rīkojumu ar atbildīgo Darbu izpildē var iesniegumam nepievienot, ja atbildīgais Darbu izpildē tiek norādīts iesniegumā un iesniegumu paraksta Izpildītājs personīgi, ja Izpildītājs ir fiziska persona, vai Izpildītāja vārdā paraksttiesīgā persona saskaņā ar ierakstiem publiskajos reģistros (www.lursoft.lv; www.firmas.lv);

11.3. pilnvarojuma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas apliecina tiesības parakstīt Vienošanos Izpildītāja vārdā.

12. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus saistībā ar Darbu izpildi, ja tie nepieciešami Darbu izpildes uzsākšanai.

13. Izpildītājs nodrošina atbildīgā darbu vadītāja iepazīstināšanu ar Vienošanos un šiem noteikumiem. Ja to nosaka normatīvie akti, tad veic arī instruktāžu Darbu izpildē iesaistītām personām, kuras parakstās instruktāžas reģistrācijas žurnālā.

14. Izpildītājs nodrošina, lai atbildīgais darbu vadītājs izsniedz rakšanas mehānismu vadītājiem Objekta izvietojuma shēmu, norāda dabā mehānisma darbības robežas, kā arī Objekta novietojumu dabā.

15. Izpildītāja atbildība ir pirms Darbu uzsākšanas saskaņot ar Sabiedrību būvniecības ieceres dokumentāciju, kas izstrādāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saistībā ar ieceres realizāciju un kas ir par pamatojumu zemes Darbu veikšanai Sabiedrības Objekta aizsargjoslā.

16. Ja Darbu veikšana nav saistīta ar būvniecības ieceri, tad Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt, lai Aktam Nr. 1 Izpildītājs pievieno Objekta attiecīgā posma situācijas plānu (shēmu), kurā norāda:

- 16.1. visu esošo gāzesvadu un citu pazemes inženierkomunikāciju novietojumu;
- 16.2. horizontālos attālumus starp gāzesvadu un citām inženierkomunikācijām;
- 16.3. gāzesvadu, kabeļu un citu inženierkomunikāciju ieguldīšanas dziļumu;

16.4. atrokamās skatrakumu vietas (piemēram, noslēgierīces, elektroaizsardzības ierīces);

16.5. norādošo zīmju izvietojumu ar piesaistēm;

16.6. un citas nepieciešamās atzīmes.

17. Izpildītājs šo noteikumu 16. punktā minēto situācijas plānu (shēmu) izstrādā mērogā, kas ļauj precīzi noteikt Objekta izvietojumu.

18. Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos rakstveidā brīdināt zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus par paredzēto Darba sākumu, ja Izpildītājs nav zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Izpildītāja pienākums informēt Sabiedrību par šo paziņojumu nosūtīšanu.

19. Ja pazemes Objekta šķērsošana paredzēta veikt ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi, jāizstrādā Darbu veikšanas plāns, kas pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Sabiedrību pirms Vienošanās noslēgšanas, ja pirms tam tā nebija saskaņota būvniecības ieceres dokumentācijā vai citā dokumentācijā.

III. Prasības darbu veikšanai

20. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes vietā būtu pieejama Vienošanās ar tās pielikumiem un cita ar Darbu saistītā dokumentācija.

21. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu veikšanas zonā tiek izvietoti tikai tie mehānismi, kas tehnoloģiski nepieciešami Darbu izpildei, un atrastos tikai tie Izpildītāja darbinieki, kas tieši saistīti ar Darbu veikšanu.

22. Darbus ar rakšanas mehānismu palīdzību atļauts uzsākt pēc precīzas pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļuma noteikšanas dabā, un Akta Nr. 1 abpusējas parakstīšanas. Ja nav datu par Objekta faktisko novietojumu, zemes Darbi veicami ar rokām.

23. Darbus tuvāk nekā 0,5 m no gāzesvada vai citu pazemes inženierkomunikāciju ārējās malas veic tikai ar rokām.

24. Veicot Darbus gāzesvada aizsargjoslā, jāveic pasākumi, kas nepieļautu grunts nosēšanos gāzesvada tuvumā, īpaši zem gāzesvada ieguldīšanas dziļuma.

25. Veicot Darbus, nav pieļaujama atraktās grunts uzbēršana uz Objekta, kā arī mehānismu uzbaušana uz ekspluatācijā esoša Objekta.

26. Grunts izstrādi gāzesvada aizsargjoslas zonā garenvirzienā 2 m uz katru pusi no gāzesvada ass mehāniski neveic dziļāk par 0,3 m, atlikušo grunti izņemt ar rokām. Ja grunti gāzesvadu aizsargjoslā (ne tuvāk par 1 m no gāzesvada malas) nepieciešams izstrādāt mehāniski, jāizstrādā zemes Darbu veikšanas plāns, kas pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Sabiedrību.

27. Nedrīkst izmantot vibrējošus vai trieciendarbības mehānismus, kuru jauda lielāka par 100 kilovatiem, veicot darbus 15 m robežās uz katru pusi no gāzesvada ass.

28. Zemes racēja mehānisma atbalsta daļas nedrīkst novietot tieši virs Objekta.

29. Ja tiek atrasts Sabiedrības Objekts, kas nav uzrādīts Sabiedrības Objekta novietnes shēmā, Darbi nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu atrastās apakšzemes komunikācijas no bojājumiem. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Vienošanās norādīto Sabiedrības pārstāvi. Darbus var atsākt tikai tad, ja ir saskaņota turpmākā rīcība ar Sabiedrības pārstāvi.

30. Darbu izpildes teritorijā stingri aizliegts smēķēt vai izmantot atklātu liesmu.

31. Izpildītāja pienākums nekavējoties apturēt Darbu izpildi, ja tiek konstatēti šo noteikumu, Vienošanās, Aizsargjoslu likuma un citos normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi. Izpildītājam ir pienākums par to informēt Vienošanās minēto Sabiedrības pārstāvi un saskaņot turpmāko rīcību. Darbus turpināt var tikai pēc pārkāpumu novēršanas.

32. Izpildītājam ir pienākums Darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību pret piesārņojumu ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no Darbu veikšanās laikā izmantotajiem mehāniskajiem līdzekļiem.

33. Darbā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un to apsaimniekošanu veikt atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas normatīvu prasībām.

34. Ja Darbu izpildes laikā tiek bojāts Objekts vai tiek konstatēta dabasgāzes noplūde, Izpildītājam nekavējoties par to jāziņo Sabiedrības Dispečeru dienestam pa tālruni 67819017 vai 67048017. Līdz Sabiedrības avārijas vai remonta brigādes ierašanās brīdim Izpildītājam jānodrošina cilvēku evakuāciju no bīstamās zonas, kā arī šīs zonas norobežošanu un apsargāšanu, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajā.

IV. Nosacījumi pēc darbu pabeigšanas

35. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs par to paziņo Vienošanās norādītajai Sabiedrības pilnvarotajai personai. Sabiedrības pārstāvis pārbauda veiktos Darbus uz vietas, veic fotofiksācijas, ja nepieciešams, izsniedz Izpildītājam atzinumu par veikto Darbu kvalitāti vai atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai citai dokumentācijai, ja tas ir Sabiedrības kompetencē, kas ir izstrādāta atbilstoši veicamo darbu specifikai.

36. Izpildītājs trīs dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas atjauno zemes darbu izpildes vietas (piemēram, ceļu, laukuma) segumu atbilstoši spēkā esošo būvniecības normu un tehnisko noteikumu prasībām. Atjaunošanas darbiem nepiemērotos klimatiskos apstākļos seguma atjaunošanas laiku saskaņot ar Sabiedrību. Ja ceļa seguma vai laukuma atjaunošanai nepieciešams papildu laiks, Izpildītājs par to informē Sabiedrību, norādot pamatojumu.

37. Izpildītāja pienākums ir pēc Darbu pabeigšanas atjaunot zemes virskārtas auglīgo slāni atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

V. Darbu izpildes kontrole

38. Lai nodrošinātu Sabiedrības Objekta aizsardzību un nodarbināto personu drošību Darbu izpildes laikā, Izpildītājam ir nepieciešams nodrošināt darbu kontroli visā to izpildes laikā.

39. Izpildītājs sadarbībā ar atbildīgo darbu vadītāju:

39.1. nodrošina, ka Darbu izpildē iesaistītās personas ievēro Vienošanos un tās pielikumu, šo noteikumu prasības, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības būvniecības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā;

39.2. kontrolē Darbu izpildi atbilstoši Vienošanās prasībām, Darbu projektam un veikšanas plānam, ja tāds ir bijis nepieciešams, instrukcijām un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Darbu izpildi.

40. Vienošanās minētais Sabiedrības pārstāvis ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, šādos gadījumos:

40.1. ja netiek ievērotas šīs Vienošanās un normatīvo aktu, kas attiecas uz Darbu veikšanu, prasības;

40.2. ja Izpildītājs nepaziņo par konstatētiem pārkāpumiem un darbu vadītājs neatrodas Darbu izpildes vietā.

41. Par Darbu apturēšanu tiek sagatavots un parakstīts akts. Pēc konstatēto pārkāpumu novēršanas Darbi var tikt atjaunoti, noslēdzot jaunu Vienošanos vai abpusēji parakstot attiecīgos grozījumus pie Vienošanās.

VI. Noslēguma jautājumi

42. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Valdes loceklis

(paraksts*)

Mārtiņš Gode

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Graudumniece 26513911

1. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās

TIPVEIDA VIENOŠANĀS Nr. _____
par zemes darbu veikšanu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās

_____.____.20____.
(Vieta)

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" vienotais reģistrācijas Nr.40203041605
(turpmāk – **Sabiedrība**), kuru pārstāv:

_____ (saskaņā ar _____.____.20____. komercpilnvaru Nr. ____)
(amats, vārds, uzvārds)

un _____ (saskaņā ar _____.____.20____. komercpilnvaru Nr. _____)
(amats, vārds, uzvārds)

no vienas puses,

un

_____,
(uzņēmuma nosaukums vai fiziskas personas vārds/uzvārds)

(uzņēmuma juridiskā adrese un reģistrācijas nr. vai fiziskās personas adrese)
(turpmāk – **Izpildītājs**), kuru saskaņā ar _____ pārstāv
(dokumenta nosaukums)

(amats, vārds, uzvārds/fiziskā persona vai tās pilnvarotā persona)

no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi - Puse), vienojas par zemes
darbu veikšanu _____ (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums un vieta)

(ekspluatācijas/drošības) aizsargjoslā

(atzīmē vajadzīgo)

Lai veiktu _____ (turpmāk – Darbi);

(darbu veids: pārvades gāzes vada šķērsošana, rakšanas darbi vai citi)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Darbu izpildes laikā Izpildītājs apņemas ievērot Aizsargjoslu likumā, Enerģētikas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos aprobežojumus vai noteikumus, kā arī Sabiedrības noteikumus Nr. INA-NOT-019 "Noteikumi zemes darbu veikšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās" (turpmāk – Noteikumi) un tie ir pieejami Sabiedrības tīmekļa vietnē [www.conexus.lv/Par Conexus/Tiesību akti/Citi saistošie dokumenti](http://www.conexus.lv/Par_Conexus/Tiesibu_akti/Citi_saistošie_dokumenti).

1.2. Vienošanās tiek sagatavota, pamatojoties uz Izpildītāja _____.____.20____. iesniegumu Nr._____.

- 1.3. Izpildītājs par atbildīgo Darbu vadītāju nozīmē _____ (*amats, vārds, uzvārds, pamatojuma dokuments, piemēram, rīkojums, ja nepieciešams, vai to nosaka normatīvie akti.*).
- 1.4. Darbi tiek veikti saskaņā ar _____ (*projektu, izpildshēmu, apliecinājuma karti utt. norāda atbilstoši*).
- 1.5. Darbu izpildes laiks:
- 1.6. Darbu izpildes pagarināšana (ja nepieciešams)

	Datums	Pagarināšanas datums (līdz kuram datumam)	Darbu pagarināšana			
			Izpildītājs		Sabiedrības pārstāvis	
			Vārds, Uzvārds	Paraksts	Vārds, Uzvārds	Paraksts
Darbu izpildes sākums						
Darbu izpildes beigas						

2. Izpildītāja pienākumi

- 2.1. pirms Darbu uzsākšanas iepazīstināt Darbu vadītāju ar Vienošanas un Noteikumiem;
- 2.2. nodrošināt, lai visas personas, kuras piedalās Darbu izpildē vai atrodas Darbu izpildes vietā, t.sk. Darbu vadītājs, ievērotu darba drošības noteikumus, kā arī Vienošanas un Noteikumus;
- 2.3. veikt Darbus tikai Sabiedrības pārstāvja norādītajā vietā, kas Izpildītājam ir ierādīta un par to Izpildītājs ir parakstījis aktu par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā (turpmāk – Akts) (2. pielikums);
- 2.4. Objekta bojājuma gadījumā rīkoties saskaņā ar Noteikumu 34. punktu;
- 2.5. _____.

(papildus noteikumi, ja nepieciešami, konkrēto darbu veikšanai)

3. Citi noteikumi

- 3.1. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo Vienošanas, tiek noformēti kā pielikumi, kuri ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
- 3.2. Parakstot Vienošanas, Izpildītājs apliecina, ka ir informēts par to, ka par normatīvo aktu vai Vienošanās noteikumu neievērošanu var tikt saukts pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.
- 3.3. Ja Darbu izpildes gaitā tiek bojāts Sabiedrības Objekts vai tam piekrītošās komunikācijas, Izpildītājs atlīdzina Sabiedrībai visus zaudējumus, kas saistīti ar bojājumu lokalizēšanu, novēršanu un dabasgāzes noplūdi, kā arī visus zaudējumus, kas tādējādi nodarīti Sabiedrībai un trešajām personām.
- 3.4. Ja Darbu izpildes laikā Sabiedrība apstrādā Izpildītāja kā pārziņa fizisko personu neanonimizētus datus, tad viņš darbojas kā personas datu apstrādātājs un Puses ievēro normatīvajos aktos noteikto. Pēc šīs vienošanās izpildes Sabiedrība dzēš visus personas datus, kurus tas saņēmis no Izpildītāja šīs vienošanās izpildes laikā.
- 3.5. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību pilnīgai izpildei.
- 3.6. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz _____ (_____) lappusēm _____ (_____) eksemplāros, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 3.7. Izpildītājs, parakstot Vienošanas, apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumu saturu un tam ir zināms, kur tie ir pieejami.

3.8. Pie Vienošanās tās parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas (*pievieno nepieciešamo, pēc zemes darbu specifikas*):

1. pielikums – Objektu un inženierkomunikāciju izvietojuma shēma uz ___ lpp.;
2. pielikums – “Akts par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslā” uz ___ lpp.;
3. pielikums – Akts par gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju pārbrauktuves ierīkošanu uz ___ lpp.;
4. pielikums – Izpildītāja iesniegums par veicamiem darbiem uz ___ lpp.;
5. pielikums – Izpildītāja ___ . __.20__ pilnvara Nr. _____ vai dokuments, kas apliecina Izpildītāja tiesības parakstīt Vienošanos uz ___ lpp.;
6. pielikums – Izpildītāja rīkojums par atbildīgo darbu vadītāju uz ___ lpp.;
7. pielikums – _____ (*citi pielikumi, ja to nosaka normatīvi, vai pieprasa Sabiedrība, vai iesniedz Iesniedzējs*).

4. Pušu rekvizīti un paraksti

Sabiedrība

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”

Juridiskā adrese: Stigu iela 14,

Rīga, LV-1021

Vienotais reģ. Nr.40203041605

PVN reģ. Nr.LV40203041605

“Swedbank” AS, SWIFT HABALV22

LV08HABA0551042978827

_____ (paraksts, vārds uzvārds)

Kontakttālrunis: _____

e-pasts: _____

_____ (paraksts, vārds uzvārds)

Kontakttālrunis: _____

e-pasts: _____

Izpildītājs

Nosaukums/Vārds uzvārds

Juridiskā adrese/Adrese

Vienotais reģ. Nr./Personas kods _____

Bankas rekvizīti

_____ (paraksts, vārds uzvārds)

Kontakttālrunis: _____

e-

pasts: _____

2. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās

AKTS
**par darba zonas noteikšanu gāzesvada trases, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju
ekspluatācijas aizsargjoslā**

(izdošanas vieta)

_____._____.202__.

Nr. _____
(vienošanās Nr.)

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605,
(turpmāk – Sabiedrība) atbildīgais(-gie) pārstāvis(-vji)

(amats, vārds uzvārds, komercpilnvaras Nr.)

un

(nosaukums/vārds, uzvārds; vienotais reģistrācijas Nr./personas kods)

atbildīgais pārstāvis

(amats vārds uzvārds vai fiziskas personas vārds uzvārds)

parakstīja šo aktu par

(objekta nosaukums, atrašanās vieta – adrese)

Uzrādīšanu, kura ekspluatācijas aizsargjoslā tiek veikti

(darbu nosaukums, projekts)

1. Gāzesvada trase un, vai citu inženierkomunikāciju trases atzīmētas ar norādošām zīmēm
(stabiņiem), kas uzstādītas uz inženierkomunikāciju ass (atzīmē vajadzīgo):

taisnos posmos (ne retāk kā ik pēc 25 m);

pagrieziena vietās (ne retāk kā ik pēc 5 m);

šķērsojumos ar citām inženierkomunikācijām vai inženierbūvēm. Uzrādītas _____
vietas pārbrauktuvju ierīkošanai būvniecības vai meža tehnikas pārvietošanai,
šķērsojot gāzesvada trasi, kas tiek ierīkota saskaņā ar Sabiedrības noteikumu
Nr. INA-NOT-019 “Noteikumi zemes darbu izpildei akciju sabiedrības “Conexus
Baltic Grid” gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju
aizsargjoslās” 6. punkta nosacījumiem.

2. Darbi gāzesvadu, inženierkomunikāciju vai inženierbūvju ekspluatācijas aizsargjoslās tiek
veikti, ievērojot Aizsargjoslu likuma, Enerģētikas likuma, citu saistošo normatīvo aktu, un
Sabiedrības noteikumu Nr. INA-NOT-019 “Noteikumi zemes darbu izpildei akciju

sabiedrības “Conexus Baltic Grid” gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās” prasības.

3. Atbildīgā persona par uzstādītajām norādošajām zīmēm (stabiņiem) veicamo darbu zonā ekspluatācijas aizsargjoslas robežās pēc akta parakstīšanas.

Sabiedrības pārstāvis _____ e-pasts: _____
(paraksts, amats, vārds, uzvārds)

kontakttālrunis: _____

Izpildītājs _____ e-pasts: _____
(paraksts, amats, vārds, uzvārds)

kontakttālrunis _____

3. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās

AKTS
par gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju pārbrauktuves ierīkošanu

(izdošanas vieta)

_____. _____. 202 ____.

Nr. _____
(vienošanās Nr.)

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605 (turpmāk – Sabiedrība) atbildīgais pārstāvis

(amats, vārds uzvārds, komercpilnvaras nr.)

un

(nosaukums/vārds uzvārds, vienotais reģistrācijas Nr./personas kods)

parakstīja šo aktu par to, ka gāzesvada trases vai inženierkomunikāciju ekspluatācijas aizsargjoslas robežās veicamo darbu zonā ir ierīkotas ___ pārbrauktuve (-es).

Pārbrauktuves iezīmētas gāzesvada posma situācijas plānā ar piesaisti orientieriem.

Atbildīgā persona par pārbrauktuves uzturēšanu darba kārtībā un par transporta kustību, šķērsojot gāzesvadu tikai pa ierīkotajām pārbrauktuvēm veicamo darbu zonā ekspluatācijas aizsargjoslas robežās:

Atbildīgā persona

_____ kontakttālrunis: _____
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Sabiedrības pārstāvis

_____ e-pasts: _____
(paraksts, vārds uzvārds)

kontakttālrunis: _____

Izpildītājs

_____ e-pasts: _____
(paraksts, vārds uzvārds)

4. pielikums
Noteikumiem zemes darbu veikšanai
akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un
inženierkomunikāciju aizsargjoslās

PARAUGS

IESNIEGUMS

**par zemes darbu veikšanu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslās**

Datums: 01.01.2023

Izpildītājs:

SIA "Mežu dienests"

Vienotais reģ. Nr.: 40003333000

Adrese: Rīgas iela 14, Rīga

Telefons: 22002200

E-pasts: a@b.lv

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

Juris Bērziņš

Ieņemamais amats: mežistrādes meistars

Telefons: 33003300

E-pasts: b@a.lv

Dati par plānotajiem darbiem:

Objekta nosaukums: Meža izvešana

Darbības termiņš no / līdz: 01.01.2022. - 31.12.2023.

Kadastra apzīmējums: 8000020000 *(automātiski noteikts no kartes datiem. Ja skar vairākus kadastra apzīmējumus, tad visi tiek uzskaitīti sarakstā ar semikolu un atstarpi)*

Plānoto darbu vieta:

Rakšanas un šķērsošanas vieta: 1 objekts pagasts / novads. *(Koordināte, kas automātiski nolasās no ievadītā objekta)*

Rakšanas un šķērsošanas darbu zona: 1 objekts pagasts / novads

(Ja punkti vai zona skar vairākus pagastus un novadus, tad tos precizē pie katra punkta)

Tehnisko noteikumu numurs: -COR-N-2021/1234

Tehnisko noteikumu datums: - 01.02.2021

Projekta saskaņošanas numurs: - PR_01/2022

Projekta saskaņošanas datums: - 01.02.2022

Atbildīgais darbu vadītājs:

Jānis Balodis

Telefons: 44004400

E-pasts: janis@janis.lv

Pielikumā:

01.02.2022 pilnvara Nr.1 *(atbilstoši iesniegtajam faila nosaukuma)*

02.02.2022 rīkojuma Nr.2 (atbilstoši iesniegtajam faila nosaukumam)

Darbu veikšanas vieta

